

Procedura di Collaudo PC-0121

Prova di rigidità dielettrica

Codice procedura	PC-0121	Revisione	01
Data emissione	16/07/2026	Stato	In vigore

Scopo e campo di applicazione

Verificare che l'isolamento elettrico dei componenti sotto test sopporti la tensione di prova prevista senza scariche o cedimenti.

Attrezzature di riferimento

Codice	Attrezzatura	Ubicazione
S-2201	Connettore prova di rigidità dielettrica	Presso fornitore - Precisa Strumenti

Strumentazione richiesta

- Apparecchiatura di prova dielettrica certificata
- Elettrodi di contatto dedicati
- Dispositivi di protezione individuale

Fasi di collaudo

- 1 Verifica delle condizioni ambientali (umidità, temperatura) e messa in sicurezza dell'area di prova.
- 2 Applicazione graduale della tensione di prova secondo la rampa prevista.
- 3 Mantenimento della tensione di prova per il tempo previsto dallo standard.
- 4 Riduzione graduale della tensione e verifica dell'assenza di danni permanenti.
- 5 Registrazione dell'esito (assenza/presenza di scarica) sul certificato di prova.

Criteri di accettazione

Non deve verificarsi alcuna scarica disruptiva né corrente di dispersione superiore al limite previsto durante l'intera durata della prova.